

COMBI 716 AF

Coffret de chantier portable en caoutchouc 250 x 210mm équipé de :

Entrée : 1 x prise cee encastrée mâle 32A 3P+N+T 400V IP44

Sorties : 4 x prise encastrée 16A 2P+TB 230V IP54 (terre Belge)
1 x prise cee encastrée 16A 3P+N+T 400V IP44
1 x prise cee encastrée 32A 3P+N+T 400V IP44

Protections : 1 x interrupteur différentiel 40A 0.030A 4P
2 x disjoncteur 16A 2P 10KA « C »
1 x disjoncteur 16A 4P 10KA « C »
1 x disjoncteur 32A 4P 10KA « C »

